「荒木浄水場北門改修工事」に係る質問事項への回答

令和６年８月１日

番号	質 問 事 項	回　　答
①	図面番号 E-05（の右上）で、新設遠隔操作盤は支給品となっているが、間違いないか。	新設遠隔操作盤は請負材料です。図面を差し替えます。 図面については、企業団ホームページに掲載している「図面」をご参照ください。 ※パスワードは掲載している「仕様書等」と同じです。
②	図面番号 A-06 で、屋外制御盤の外形図はあるが、盤内の図面はないか。 どのようなスイッチ等が必要か分からない。	図面はありませんが、遠隔操作盤のスイッチは以下のとおりです。 セレクタスイッチ・・操作電源　入　切 センサー　入　切 パイロットランプ・・全開停止　全閉停止 中間停止　故障 押ボタンスイッチ 照光式　・・開　（開動作中点灯） 閉　（閉動作中点灯） 停止（停止中点灯）